

УТВЕРЖДАЮ
И.о.директора Свислочского РУП ЖКХ
В.А.Бабич



ПРЕЙСКУРАНТ
на выполнение работы ЖЭС за счет нанимателя (собственника)

02.12.2019

№ п/п	Наименование работ	Обосн. цены	Ед. изм.	Норма времени	Тариф. руб.
1	Смена участка водопроводных труб диаметром до 15 мм	2.10.1	м	0,5	3,03
2	Смена участка водопроводных труб диаметром до 20 мм	2.10.2	м	0,56	3,89
3	Смена участка водопроводных труб диаметром до 25 мм	2.10.3	м	0,61	4,21
4	Смена участка водопроводных труб диаметром до 32 мм	2.10.4	м	0,76	5,16
5	Смена участка водопроводных труб диаметром до 50 мм	2.10.5	м	0,83	5,61
6	Смена участка водопроводных труб диаметром свыше 50 мм	2.10.6	м	1,21	8,03
7	Ремонт вентиля	2.10.13	вентиль	0,32	2,36
8	Отключение воды по стояку (5 эт.) спуск воды из стояка и его наполнение водой и включение	2.10.14	стояк	0,5	3,06
9	Слитье стояка холодной воды	2.10.17	стояк	0,5	3,06
10	Слитье стояка горячей воды	2.10.18	стояк	0,6	3,61
11	Зачеканка трубопроводов внутренней канализации	2.10.19	раструб	0,38	2,40
12	Смена отдельных участков чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	2.10.20	м	1,37	9,05
13	Смена отдельных участков чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	2.10.21	м	1,89	12,36
14	Смена отдельных участков чугунных канализационных труб диаметром 150 мм	2.10.22	м	2,6	16,89
15	Смена фаянсового унитаза	2.10.23	прибор	2,09	6,46
16	Смена фаянсового умывальника	2.10.24	прибор	2	4,88
17	Смена раковины	2.10.25	прибор	1,26	3,29
18	Смена мойки на одно отделение	2.10.26	прибор	2,1	7,12
19	Смена ванны любой модели	2.10.28	прибор	5,03	31,46
20	Смена сидения к унитазу	2.10.29	шт.	0,69	4,10
21	Смена манжеты к унитазу	2.10.30	шт.	0,8	2,17
22	Смена смывной трубы с манжетой	2.10.31	шт.	0,98	2,89
23	Смена смывного чугунного или фаянсового бачка	2.10.33	шт.	1,09	6,46
24	Смена сифона к санитарному прибору	2.10.35	шт.	0,72	2,54
25	Смена смесителя настенного для умывальников, моек или раковин	2.10.37	шт.	1,1	5,57

26	Смена смесителя для ванны	2.10.39	шт.	1,3	7,21
27	Смена водоразборных кранов	2.10.40	шт.	0,33	1,02
28	Ремонт смывного бачка с регулировкой на месте, со сменой деталей из резины, поплавкового или спускного клапана	2.10.42	прибор	0,85	4,33
29	Снятие смывной трубы	2.10.46	прибор	0,53	3,70
30	Снятие умывальника, мойки или раковины	2.10.47	прибор	0,72	4,91
31	Прочистка трубопроводов внутренней канализации	2.10.48	м	0,27	0,56
32	Смена вентиля старого образца на вентиль другого образца, включая вентиль импортного производства на стояке водоснабжения	2.10.49	вентиль	0,88	4,09
33	Смена прокладки для водоразборных кранов, душа, бачка унитаза с учетом сборки и разборки оборудования	2.10.50	шт.	0,42	2,62
34	Смена головки вентиля	2.10.51	шт.	0,35	2,55
35	Установка прибора учета воды и фильтра к ним	2.10.52	прибор	3,3	16,46
36	Смена прибора учета воды и фильтра к ним	2.10.53	прибор	0,54	3,26
37	Смена сифона в ванной	2.10.54	шт.	0,81	2,30
38	Замена гибкой подводки к санитарному прибору	2.10.55	шт.	0,33	0,36
39	Установка гибкой подводки к санитарному прибору	2.10.56	шт.	0,36	0,94
40	Установка тумбы под мойку	2.10.62	шт.	1,6	10,51
41	Смена шланга ПВХ для смесителя	2.10.63	шт.	0,52	3,61
42	Смена головки смесителя	2.10.64	шт.	0,33	1,02
43	Укрепление унитаза	2.10.65	прибор	0,63	3,58
44	Смена трубы излива на смесителе	2.10.66	шт.	0,25	1,90
45	Ремонт смесителя	2.10.67	шт.	0,6	4,14
46	Прочистка фильтров на подводке и санитарных приборов	2.10.69	фильтр	0,47	2,94
47	Установка заглушек	2.10.70	шт.	0,42	2,62
48	Установка умывальника с креплением к стене болтами	2.10.72	прибор	1,25	6,04
49	Смена сальникового кольца смесителя	2.10.73	шт.	0,25	1,38
50	Смена унитаза типа "Компакт"	2.10.74	прибор	2,7	9,80
51	Установка шарового крана диаметров до 20 мм	2.10.76	кран	0,5	3,51
52	Установка шарового крана диаметром свыше 20 мм до 50 мм	2.10.77	кран	0,6	4,14
53	Установка шарового крана диаметром свыше 50 мм до 100 мм	2.10.78	кран	0,7	4,78
54	Смена водоразборного шарового крана диаметром до 20 мм	2.10.79	кран	0,6	4,14
55	Смена водоразборного шарового крана диаметром свыше 20 мм до 50 мм	2.10.80	кран	0,7	4,78
56	Смена водоразборного шарового крана диаметром свыше 50 мм до 100 мм	2.10.81	кран	0,8	5,41
57	Смена полотенцесушителя	2.10.85	прибор	1,38	7,44

58	Прочистка засоров унитаза со снятием прибора	2.10.87	прибор	2,78	18,03
59	Прочистка засоров унитаза без снятия прибора	2.10.88	прибор	0,6	3,61
60	Прочистка засора сифона и выпуска	2.10.89	прибор	0,3	2,23
61	Установка импортного унитаза со снятием старого	2.10.90	прибор	2,7	19,28
62	Установка импортного смесителя для ванны со снятием старого	2.10.91	прибор	1,3	6,85
63	Установка импортного смесителя в кухне со снятием старого	2.10.92	прибор	1,8	9,44
64	Подключение стиральной машины к водопроводу и канализации	2.10.96	прибор	3	19,37
65	Набивка сальника в вентиле	2.10.98	прибор	0,32	2,36
66	Прокладка трубопровода из керамических канализационных труб				
	- диаметром 150 мм	2.10.101.1	м	0,73	2,01
	- диаметром 200 мм	2.10.101.2	м	0,77	2,12
67	Прокладка трубопровода из полиэтиленовых труб, выпускаемых в отрезках				
	- диаметром 50 мм	2.10.103.1	м	0,32	2,36
	- диаметром 63 мм	2.10.103.2	м	0,35	2,54
	- диаметром 90 мм	2.10.103.3	м	0,38	2,74
	- диаметром 110 мм	2.10.103.4	м	0,4	2,87
	- диаметром 160 мм	2.10.103.5	м	0,51	3,57
	- диаметром 225 мм	2.10.103.6	м	0,58	4,02
68	Сварка полиэтиленовых труб	2.10.104	стык	0,02	0,45
69	Прокладка трубопровода из полихлоридвиниловых канализационных труб				
	- диаметром 110 мм	2.10.106.1	м	0,42	2,76
	- диаметром 160 мм	2.10.106.2	м	0,46	3,25
70	Включение (наполнение) водопроводной магистрали				
	- диаметром 50 мм	2.10.113.1	км	5,34	17,96
	- диаметром 100 мм	2.10.113.2	км	5,42	29,95
71	Установка задвижки чугунной водопроводной				
	- диаметром 50 мм	2.10.115.1	задвижка	0,52	3,63
	- диаметром 80 мм	2.10.115.2	задвижка	0,81	4,90
	- диаметром 100 мм	2.10.115.3	задвижка	1,15	7,65
72	Снятие чугунной водопроводной задвижки				
	- диаметром 50 мм	2.10.116.1	задвижка	0,47	3,31
	- диаметром 80 мм	2.10.116.2	задвижка	0,59	4,07
	- диаметром 100 мм	2.10.116.3	задвижка	0,84	5,66
73	Закрытие или открытие задвижки в колодце				
	- диаметром 50 мм	2.10.117.1	задвижка	0,44	2,73
	- диаметром 80 мм	2.10.117.2	задвижка	0,49	3,00
	- диаметром 100 мм	2.10.117.3	задвижка	0,53	3,22
74	Закрытие или открытие задвижки на внутренних водопроводных сетях				

	- диаметром 50 мм	2.10.118.1	задвижка	0,086	0,79
	- диаметром 80 мм	2.10.118.2	задвижка	0,096	0,85
	- диаметром 100 мм	2.10.118.3	задвижка	0,104	0,89
75	Установка поливочных вентелей	2.10.120	вентиль	0,22	1,72
76	Замена вентиля				
	- диаметром 15 мм	2.10.121.1	вентиль	0,71	4,30
	- диаметром 20 мм	2.10.121.2	вентиль	0,74	4,46
	- диаметром 25 мм	2.10.121.3	вентиль	0,78	4,69
	- диаметром 32 мм	2.10.121.4	вентиль	0,82	4,92
	- диаметром 50 мм	2.10.121.5	вентиль	0,86	5,15
77	Ремонт вентиля				
	- диаметром до 15 мм	2.10.124.1	вентиль	0,17	1,26
	- диаметром до 20 мм	2.10.124.2	вентиль	0,2	1,59
	- диаметром до 32 мм	2.10.124.3	вентиль	0,32	2,36
	- диаметром до 50 мм	2.10.124.4	вентиль	0,7	4,77
78	Врезка трубопровода в водопроводную сеть с установкой вентиля (задвижки)				
	- диаметром 25 мм	2.1.128.1	врезка	3,23	16,40
	- диаметром 32 мм	2.1.128.2	врезка	3,28	19,50
	- диаметром 50 мм	2.1.128.3	врезка	3,41	20,26
	- диаметром 80 мм	2.1.128.4	врезка	3,59	22,05
	- диаметром 100 мм	2.1.128.5	врезка	3,77	24,28
	- диаметром 150 мм	2.1.128.6	врезка	3,96	25,51
79	Установка хомута на поврежденном трубопроводе из стальных или пластмассовых труб				
	- диаметром 50 мм	2.10.133.1	хомут	1,24	6,19
80	Прочистка и промывка пластмассовых сифонов	2.10.137	сифон	0,2	1,59
81	Очистка канализационного колодца				
	- 2 группы	2.10.142.1	м3	8,01	41,57
82	Прочистка трубопровода дворовой канализации				
	- диаметром 150 мм	2.10.143.1	м	0,5	3,06
	- диаметром 200 мм	2.10.143.2	м	0,7	3,48
	- диаметром 300 мм	2.10.143.3	м	0,96	5,57
83	Очистка водопроводного колодца				
	- 2 группы	2.10.145.1	м3	8,01	43,96
84	Устройство канализационных отстойников (септиков) из сборного железобетона				
	- д. до 1000 мм в сухих грунтах	2.10.146.1	м. глубины	14,13	90,16
85	Зачеканка стыков				
	- диаметром 50 мм	2.10.147.1	стык	0,4	2,17
	- диаметром 100 мм	2.10.147.2	стык	0,65	3,36
86	Установка заглушек				
	- диаметром 50 мм	2.10.148.1	шт.	0,79	5,34
	- диаметром 80 мм	2.10.148.2	шт.	0,9	6,05
	- диаметром 100 мм	2.10.148.3	шт.	1,06	7,06
87	Замена фасонных частей диаметром до 50 мм	2.10.149	фас.часть	0,92	6,19
88	Устранение течи из соединения гибкой подводки	2.10.155	соединение	0,25	1,91

99	Резка труб				
	- диаметром 25 мм	2.10.159.1	резка	0,06	0,34
	- диаметром 32 мм	2.10.159.2	резка	0,07	0,37
	- диаметром 50 мм	2.10.159.3	резка	0,11	0,52
90	Сварка труб в стыке				
	- диаметром до 50 мм	2.10.160.1	стык	0,47	2,67
	- диаметром до 100 мм	2.10.160.2	стык	0,7	3,86
91	Нарезка внешней резьбы на трубах				
	- диаметром до 25 мм	2.10.161.1	конец	0,15	1,15
	- диаметром до 32 мм	2.10.161.2	конец	0,21	1,47
	- диаметром до 50 мм	2.10.161.3	конец	0,33	2,13
92	Гнутье трубы				
	- диаметром до 15 мм	2.10.162.1	изгиб	0,07	0,71
	- диаметром до 25 мм	2.10.162.2	изгиб	0,09	0,86
	- диаметром до 32 мм	2.10.162.3	изгиб	0,11	0,92
93	Приварка фланцев				
	- диаметром до 50 мм	2.10.163.1	фланец	0,58	4,02
	- диаметром до 100 мм	2.10.163.2	фланец	0,83	5,61
94	Приварка отводов				
	- диаметром до 50 мм	2.10.164.1	отвод	0,58	4,02
	- диаметром до 100 мм	2.10.164.2	отвод	0,87	5,85
95	Установка накладной муфты				
	- диаметром 100 мм	2.10.165.1	муфта	2,94	5,53
	- диаметром 150 мм	2.10.165.2	муфта	3,03	11,07
96	Установка полиэтиленовых фасонных частей на сварке				
	- отвод, калено, патрубок, переход - 32 мм	2.10.166.1	шт.	0,33	2,42
	- отвод, калено, патрубок, переход - 50 мм	2.10.166.2	шт.	0,38	2,74
	- отвод, калено, патрубок, переход - 100 мм	2.10.166.3	шт.	0,7	4,76
	- тройник - 32 мм	2.10.166.4	шт.	0,48	3,37
	- тройник - 50 мм	2.10.166.5	шт.	0,55	3,82
	- тройник - 100 мм	2.10.166.6	шт.	1,03	6,88
	- крестовина - 32 мм	2.10.166.7	шт.	0,65	4,45
	- крестовина - 50 мм	2.10.166.8	шт.	0,74	5,04
	- крестовина - 100 мм	2.10.166.9	шт.	1,42	9,37
97	Обследование технического состояния прибора учета воды	2.10.167	прибор	0,1	0,72
98	Устройство сборных железобетонных колодцев				
	- в сухих грунтах	2.10.173.1	м3 констр.	12	76,77
99	Установка люка колодца	2.10.182	люк	1,2	7,97
100	Капитальный ремонт водоразборной колонки	2.10.188	колонка	8,7	50,63
101	Снятие на поверку индивидуального счетчика воды	2.10.217	счетчик	0,24	1,85
102	Опломбировка индивидуального счетчика воды	2.10.220	счетчик	0,05	0,59
103	Установка сифона к санитарному прибору	2.10.234	сифон	0,5	3,51
104	Смена форточка	2.2.2	форточка	0,46	3,03
105	Малый ремонт створчатых оконных переплетов без снятия створок	2.2.7	створка	0,46	3,03

99	Резка труб				
	- диаметром 25 мм	2.10.159.1	резка	0,06	0,34
	- диаметром 32 мм	2.10.159.2	резка	0,07	0,37
	- диаметром 50 мм	2.10.159.3	резка	0,11	0,52
90	Сварка труб в стыке				
	- диаметром до 50 мм	2.10.160.1	стык	0,47	2,67
	- диаметром до 100 мм	2.10.160.2	стык	0,7	3,86
91	Нарезка внешней резьбы на трубах				
	- диаметром до 25 мм	2.10.161.1	конец	0,15	1,15
	- диаметром до 32 мм	2.10.161.2	конец	0,21	1,47
	- диаметром до 50 мм	2.10.161.3	конец	0,33	2,13
92	Гнутье трубы				
	- диаметром до 15 мм	2.10.162.1	изгиб	0,07	0,71
	- диаметром до 25 мм	2.10.162.2	изгиб	0,09	0,86
	- диаметром до 32 мм	2.10.162.3	изгиб	0,11	0,92
93	Приварка фланцев				
	- диаметром до 50 мм	2.10.163.1	фланец	0,58	4,02
	- диаметром до 100 мм	2.10.163.2	фланец	0,83	5,61
94	Приварка отводов				
	- диаметром до 50 мм	2.10.164.1	отвод	0,58	4,02
	- диаметром до 100 мм	2.10.164.2	отвод	0,87	5,85
95	Установка накладной муфты				
	- диаметром 100 мм	2.10.165.1	муфта	2,94	5,53
	- диаметром 150 мм	2.10.165.2	муфта	3,03	11,07
96	Установка полиэтиленовых фасонных частей на сварке				
	- отвод, калено, патрубок, переход - 32 мм	2.10.166.1	шт.	0,33	2,42
	- отвод, калено, патрубок, переход - 50 мм	2.10.166.2	шт.	0,38	2,74
	- отвод, калено, патрубок, переход - 100 мм	2.10.166.3	шт.	0,7	4,76
	- тройник - 32 мм	2.10.166.4	шт.	0,48	3,37
	- тройник - 50 мм	2.10.166.5	шт.	0,55	3,82
	- тройник - 100 мм	2.10.166.6	шт.	1,03	6,88
	- крестовина - 32 мм	2.10.166.7	шт.	0,65	4,45
	- крестовина - 50 мм	2.10.166.8	шт.	0,74	5,04
	- крестовина - 100 мм	2.10.166.9	шт.	1,42	9,37
97	Обследование технического состояния прибора учета воды	2.10.167	прибор	0,1	0,72
98	Устройство сборных железобетонных колодцев				
	- в сухих грунтах	2.10.173.1	м3 констр.	12	76,77
99	Установка люка колодца	2.10.182	люк	1,2	7,97
100	Капитальный ремонт водоразборной колонки	2.10.188	колонка	8,7	50,63
101	Снятие на поверку индивидуального счетчика воды	2.10.217	счетчик	0,24	1,85
102	Опломбировка индивидуального счетчика воды	2.10.220	счетчик	0,05	0,59
103	Установка сифона к санитарному прибору	2.10.234	сифон	0,5	3,51
104	Смена форточки	2.2.2	форточка	0,46	3,03
105	Малый ремонт створчатых оконных переплетов без снятия створок	2.2.7	створка	0,46	3,03

106	Ремонт деревянной подоконной доски	2.2.10	шт.	0,65	4,14
107	Малый ремонт форточки	2.2.11	форточка	0,86	5,38
108	Смена оконного блока, снятие старого и установка нового	2.2.21	блок	3,72	19,13
109	Установка сувальдных замков (врезных или накладных) или шпингалетов дверных врезных	2.3.28	прибор	0,4	2,67
110	Смена сувальдных замков (врезных или накладных) или шпингалетов дверных врезных	2.3.29	прибор	1,19	1,44
111	Установка пружин дверных или фиксаторов оконных	2.3.32	прибор	0,47	3,08
112	Смена пружин дверных или фиксаторов оконных	2.3.33	прибор	0,4	2,67
113	Смена сердцевин в замке	2.3.42	шт.	0,59	3,79
114	Установка радиаторов до 7 секций в группе с установкой кронштейнов	2.9.2	радиатор	1,15	7,08
115	Установка радиаторов свыше 7 секций в группе с установкой кронштейнов	2.9.3	радиатор	1,9	11,49
116	Смена отдельных участков трубопроводов диаметром до 25 мм	2.9.7	м.п.	0,97	6,02
117	Смена отдельных участков трубопроводов диаметром свыше 25 мм до 40 мм	2.9.8	м.п.	0,99	6,14
118	Смена отдельных участков трубопроводов диаметром 50 мм	2.9.9	м.п.	1,2	7,38
119	Добавление крайней секции к радиатору	2.9.18	секция	2,05	10,69
120	Снятие крайней секции к радиатору	2.9.19	секция	1,51	7,95
121	Отсоединение и снятие с места радиатора до 7 секций в группе	2.9.23	радиатор	1,17	6,24
122	Смена отопительного прибора	2.9.30	прибор	2,34	14,08
123	Смена участков трубопровода центрального отопления, холодного и горячего водоснабжения различной длины при образовании в них течи с применением газосварки, электросварки	2.9.31	м	1,5	7,90
124	Разработка немерзлого сухого грунта 2 группы без крепления стенок глубиной свыше 1,5 м до 3 м	2.14.34	м3	1,34	6,97
125	Засыпка без тромбований пазух ям сухого немерзлого грунта 2 группы	2.14.42	м3	0,56	2,71
126	Проведение обследования	2.12.39	обсл.	0,29	2,17
127	Транспортные затраты	калькул	км		0,80
			10 мин		1,78

И.о.начальника ПЭС

Ваш

Е.А.Ламашкевич